



## Проект catalog-plans № 40-12K1L



### В коммерческое предложение входит:

- ♦ Организация бытового (строительного) городка
- ♦ Такелажные работы
- ♦ Расходные материалы
- ♦ Доставка по Московской области
- ♦ Технический надзор со стороны заказчика\*

### Фундамент: Нижний ростверк на сваях

- ♦ Геодезические работы: разбивка основных осей здания тахеометром, нивелировка
- ♦ Устройство буронабивных свай ниже глубины промерзания, Диаметр: 300 мм
- ♦ Песчаная утрамбованная подушка не менее 100 мм
- ♦ Ростверк (лента) 0,300 × 0,400 мм
- ♦ Монтаж армокаркаса из стальной арматуры класса А3
- ♦ Бетонирование (укладка бетона) марки М-350 (В25)
- ♦ Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху насухо.

### Стеновой комплект

- ♦ Газоблок 300 мм марки D500 прочность В 3.5
- ♦ Монтаж блоков на клей
- ♦ Устройство перемычек

### Лестница

- ♦ Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

### Устройство перекрытий цоколя и межэтажного

- ♦ Сборные плиты ПК с монолитными участками
- ♦ Перевязка плит

### Устройство чердачного перекрытия

- ♦ Деревянные балки
- ♦ Обработка огнебиозащитным составом
- ♦ Утепления перекрытия 200 мм
- ♦ Устройство Пароизоляция

### Кровля

- ♦ Устройство стропильной системы
- ♦ Гидроизоляция кровельного пространства
- ♦ Обработка огнебиозащитным составом стропильной системы
- ♦ Монтаж финишного покрытия (металлочерепаца)

### Инженерные системы

- ♦ Закладные под коммуникации.

### Стоимость строительства:

- ♦ Работы: 857 619 руб.
- ♦ Материалы: 1 564 821 руб.

**Итого: 2 422 441 руб.**

\* - Наш технический надзор аккредитован РосТехнадзором в области строительства и представляет интересы заказчика на объекте

\*\* - Гарантия сроком 5 лет выдается при соблюдении всех требований эксплуатации зданий прописанных в договоре-подряда.

[domichi.ru](http://domichi.ru)

Гарантия  
5 лет\*\*