



## Проект catalog-plans № 57-39



### В коммерческое предложение входит:

- Организация бытового (строительного) городка
- Такелажные работы
- Расходные материалы
- Доставка по Московской области
- Технический надзор со стороны заказчика\*

### Фундамент: Монолитная ж/б плита

- Геодезические работы
- Песчаная утрамбованная подушка не менее 200 мм
- Устройство подбетонки и защитной стяжки
- Устройство монолитной ж/б плиты с усилением
- Монтаж армокаркаса из стальной арматуры класса А3
- Бетонирование (укладка бетона) марки М-350 (В25)
- Устройство гидроизоляции в 2 слоя Техноэласт ЭПП

### Стеновой комплект

- Блок газосиликатный Bonolit 375мм
- Монтаж блоков на клей
- Устройство перемычек
- Устройство шахт

### Устройство межэтажного перекрытия

- Деревянные балки
- Обработка огнебиозащитным составом
- Утепления перекрытия 200 мм
- Устройство Пароизоляция

### Кровля

- Устройство стропильной системы
- Гидроизоляция кровельного пространства
- Обработка огнебиозащитным составом стропильной системы
- Монтаж финишного покрытия (мягкая кровля)

### Инженерные системы

- Закладные под коммуникации.

### Фасад

- Облицовка кирпичом.

### Стоимость строительства:

- Работы: 1 575 206 руб.
- Материалы: 1 747 926 руб.

**Итого: 3 323 132руб.**

[domichi.ru](http://domichi.ru)

**Гарантия  
5 лет\*\***

\* - Наш технический надзор аккредитован РосТехнадзором в области строительства и представляет интересы заказчика на объекте

\*\* - Гарантия сроком 5 лет выдается при соблюдении всех требований эксплуатации зданий прописанных в договоре-подряде.

Данное коммерческое предложение актуально в течение 5 дней с момента получения.