



## Проект catalog-plans № 57-07



### В коммерческое предложение входит:

- Организация бытового (строительного) городка
- Такелажные работы
- Расходные материалы
- Доставка по Московской области
- Технический надзор со стороны заказчика\*

### Фундамент: Нижний ростверк на сваях

- Геодезические работы: разбивка основных осей здания тахеометром, нивелировка
- Устройство буронабивных свай ниже глубины промерзания, Диаметр: 300 мм
- Песчаная утрамбованная подушка не менее 100 мм
- Ростверк (лента) 0,300 × 0,400 мм
- Монтаж армокаркаса из стальной арматуры класса А3
- Бетонирование (укладка бетона) марки М-350 (В25)
- Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху насухо.

### Стеновой комплект

- Газоблок 300 мм марки D600/D500 прочность В 3,0/В 3.5
- Монтаж блоков на клей
- Устройство перемычек

### Лестница

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

### Устройство перекрытий цоколя и межэтажного

- Сборные плиты ПК
- Перевязка плит

### Устройство чердачного перекрытия

- Деревянные балки
- Обработка огнебиозащитным составом
- Утепления перекрытия 200 мм
- Устройство Пароизоляция

### Кровля

- Устройство стропильной системы
- Гидроизоляция кровельного пространства
- Обработка огнебиозащитным составом стропильной системы
- Монтаж финишного покрытия (металлочерепаца)

### Инженерные системы

- Закладные под коммуникации.

### Стоимость строительства:

- Работы: 730 507 руб.
- Материалы: 1 297 650 руб.

**Итого: 2 028 157 руб.**

[domichi.ru](http://domichi.ru)

**Гарантия  
5 лет\*\***

\* - Наш технический надзор аккредитован РосТехнадзором в области строительства и представляет интересы заказчика на объекте

\*\* - Гарантия сроком 5 лет выдается при соблюдении всех требований эксплуатации зданий прописанных в договоре-подряде.

Данное коммерческое предложение актуально в течение 5 дней с момента получения.