



Проект catalog-plans № 48-18



В коммерческое предложение входит:

- Организация бытового (строительного) городка
- Такелажные работы
- Расходные материалы
- Доставка по Московской области
- Технический надзор со стороны заказчика*

Фундамент: Монолитная ж/б плита

- Геодезические работы: разбивка основных осей здания тахеометром, нивелировка
- Монолитная ж/б плита 300 мм
- Песчаная утрамбованная подушка не менее 200 мм
- Монтаж армокаркаса из стальной арматуры класса А3
- Бетонирование (укладка бетона) марки М-350 (В25)
- Устройство гидроизоляции

Стеновой комплект

- Газоблок 300 мм марки D600/D500 прочность В 3,0/В 3.5
- Монтаж блоков на клей
- Устройство перемычек

Лестница

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

Устройство мансардного перекрытий

- Сборные плиты ПК
- Перевязка плит
- Утепления перекрытия 200 мм
- Устройство Пароизоляция

Кровля

- Устройство стропильной системы
- Гидроизоляция кровельного пространства
- Обработка огнебиозащитным составом стропильной системы
- Монтаж финишного покрытия (металлочерепица)

Инженерные системы

- Закладные под коммуникации.

Стоимость строительства:

- Работы: 501 799 руб.
- Материалы: 776 424 руб.

Итого: 1 278 223 руб.

domichi.ru

**Гарантия
5 лет****

* - Наш технический надзор аккредитован РосТехнадзором в области строительства и представляет интересы заказчика на объекте

** - Гарантия сроком 5 лет выдается при соблюдении всех требований эксплуатации зданий прописанных в договоре-подряде.

Данное коммерческое предложение актуально в течение 5 дней с момента получения.